

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาง - นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.
๓๘๐๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์อนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐๐,๘๐๐.- บาท (แปดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาง - นาหว้า หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะ ดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๙๘,๖๐๒.๘๘ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปด พันหกร้อยสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิวัฒนา อินทเสมอ	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ จำเริญปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายตอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 2563

สรุป	รวมยอดยกมา				575,606.19			795,602.88
	6 งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	7 ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				575,606.19	1.3822		798,602.88
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							798,602.88
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)							
	ขนาดหรือเนื้อที่		1,460.000		ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ		546.99		บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายณพพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณพพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวัฒนา อินทเสน) นักพัฒนาชุมชน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกิด) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพ.บ้องก้น

27 ธ.ค. 2563

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายตอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทข. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	2,336.00	ตร.ม.	1.69	3,947.84	1.3822	2.34	5,456.70
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,752.00	ตร.ม.	14.01	24,545.52	1.3822	19.36	33,926.82
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	43.80	ลบ.ม.	204.15	8,941.88	1.3822	282.18	12,359.47
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	73.00	ลบ.ม.	817.61	59,685.82	1.3822	1,130.11	82,497.74
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	219.00	ลบ.ม.	1,771.42	387,940.38	1.3822	2,448.45	536,211.19
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,460.00	ตร.ม.	12.22	17,841.20	1.3822	16.89	24,660.11
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,460.00	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,460.00	ตร.ม.	26.50	38,690.00	1.3822	36.63	53,477.32
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	29.20	เมตร	180.57	5,272.52	1.3822	249.58	7,287.68
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	116.80	เมตร	108.76	12,703.59	1.3822	150.33	17,558.90
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	292.00	เมตร	32.98	9,630.96	1.3822	45.59	13,311.92
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	292.00	เมตร	21.94	6,406.48	1.3822	30.33	8,855.04
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				575,606.19			795,602.88