

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑ (เชื่อม หมู่ที่ ๗) ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๘๓,๖๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๘๐,๖๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ	ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 265 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายราชำร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทข. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายนพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16

สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
6	รวมยอดยกมา				490,279.15			677,663.84
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				490,279.15	1.3822		680,663.84
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							680,600.00
	(ตัวอักษร) (ทกแสนแปดหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)							
ขนาดหรือเนื้อที่		1,060.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		642.14		บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว) นายช่างโยธานำงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายนพพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนพพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกตุ) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาวุโส

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 265 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายพนพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,855.00	ตร.ม.	1.74	3,227.70	1.3822	2.41	4,461.33
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,325.00	ตร.ม.	14.51	19,225.75	1.3822	20.06	26,573.83
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	39.75	ลบ.ม.	148.00	5,883.00	1.3822	204.57	8,131.48
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	53.00	ลบ.ม.	641.00	33,973.00	1.3822	885.99	46,957.48
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	159.00	ลบ.ม.	2,149.00	341,691.00	1.3822	2,970.35	472,285.30
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,060.00	ตร.ม.	12.41	13,154.60	1.3822	17.15	18,182.29
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,060.00	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,060.00	ตร.ม.	40.00	42,400.00	1.3822	55.29	58,605.28
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	21.20	เมตร	245.00	5,194.00	1.3822	338.64	7,179.15
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	84.80	เมตร	120.00	10,176.00	1.3822	165.86	14,065.27
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	265.00	เมตร	36.00	9,540.00	1.3822	49.76	13,186.19
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและเครื่อ	265.00	เมตร	21.94	5,814.10	1.3822	30.33	8,036.25
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				490,279.15			677,663.84