

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนยาง – นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. ๓๘๐๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์อนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐๐,๘๐๐.- บาท (แปดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนยาง – นาหว้า หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะ ดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๙๗,๐๔๘.๗๔ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ สิบแปดบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิวัฒนา อินทเสมอ	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ จำเริญปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.สายตอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายพนพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

6	รวมยอดยกมา				575,606.19			794,048.74
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				575,606.19	1.3795		797,048.74
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							797,048.74
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)							
ขนาดหรือเนื้อที่		1,460.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		545.92		บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายพนพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ อินทเสน) นักพัฒนาชุมชน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกิด) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพ.ป้องกันฯ

- 2 ก.ย. 2563

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.สายดอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

2 กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	2,336.00	ตร.ม.	1.69	3,947.84	1.3795	2.33	5,446.05
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,752.00	ตร.ม.	14.01	24,545.52	1.3795	19.33	33,860.54
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	43.80	ลบ.ม.	204.15	8,941.88	1.3795	281.63	12,335.32
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	73.00	ลบ.ม.	817.61	59,685.82	1.3795	1,127.90	82,336.59
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	219.00	ลบ.ม.	1,771.42	387,940.38	1.3795	2,443.67	535,163.75
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,460.00	ตร.ม.	12.22	17,841.20	1.3795	16.86	24,611.94
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,460.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,460.00	ตร.ม.	26.50	38,690.00	1.3795	36.56	53,372.86
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	29.20	เมตร	180.57	5,272.52	1.3795	249.09	7,273.44
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	116.80	เมตร	108.76	12,703.59	1.3795	150.04	17,524.60
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	292.00	เมตร	32.98	9,630.96	1.3795	45.50	13,285.91
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	292.00	เมตร	21.94	6,406.48	1.3795	30.27	8,837.74
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				575,606.19			794,048.74