

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรัลพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรัลพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖๑,๕๓๘.๕๓ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

|                                |                              |               |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ     | ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์        | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธีรพงษ์ อินทพนม         | นายช่างโยธาอาวุโส            | กรรมการ       |
| ๗.๓ จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน | กรรมการ       |

## แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำรัสพัฒนา

หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายจำรัสพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก.ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

|                                           |                                     |                                                              |      |                 |            |        |   |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|--------|---|------------|
|                                           | รวมยอดยกมา                          |                                                              |      |                 | 549,864.83 |        |   | 758,538.53 |
| 6                                         | งานเครื่องหมายจราจร                 |                                                              |      |                 |            |        |   |            |
|                                           | * ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 ( 12 ต้น ) | -                                                            | ป้าย | -               | -          | -      | - | -          |
|                                           | * ป้ายจราจร แบบ บ - 1               | -                                                            | ป้าย | -               | -          | -      | - | -          |
| 7                                         | ป้ายโครงการ                         |                                                              |      |                 |            |        |   |            |
|                                           | * ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ   | 1.00                                                         | ป้าย | 3,000.00        | -          | -      | - | 3,000.00   |
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น |                                     |                                                              |      |                 | 549,864.83 | 1.3795 |   | 761,538.53 |
| คิดเป็นเงินประมาณ ( ราคากลาง )            |                                     |                                                              |      |                 |            |        |   | 761,538.53 |
| สรุป                                      | ( ตัวอักษร )                        | ( เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์ ) |      |                 |            |        |   |            |
| ขนาดหรือเนื้อที่                          |                                     | 1,400.000                                                    |      | ตารางเมตร       |            |        |   |            |
| เฉลี่ยราคาประมาณ                          |                                     | 543.96                                                       |      | บาท / ตารางเมตร |            |        |   |            |

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคาดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) รก.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกตุ) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯ

18 มี.ย. 2564

## แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำรัสพัฒนา

หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายจำรัสพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก. ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                       | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อ<br>หน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|--------|-----------------------|------------|
| 1            | ประเภทงานทาง                                                                 |          |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * งานกรุยทางวางป่า ( ขนาดเบา )                                               | 2,450.00 | ตร.ม. | 1.75             | 4,287.50   | 1.3795 | 2.41                  | 5,914.61   |
|              | * งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม                                    | 1,750.00 | ตร.ม. | 14.63            | 25,602.50  | 1.3795 | 20.18                 | 35,318.65  |
|              | * งานดินถม ( แน่น )                                                          | -        | ลบ.ม. | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * งานดินตัด                                                                  | -        | ลบ.ม. | -                | -          | -      | -                     | -          |
| 2            | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                                                   |          |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * งานชั้นรองพื้นทาง ( เสริมลูกรัง แน่น )                                     | -        | ลบ.ม. | -                | -          | 1.3795 | -                     | -          |
|              | * งานไหล่ทางลูกรัง ( ลูกรัง แน่น )                                           | 52.50    | ลบ.ม. | 234.69           | 12,320.96  | 1.3795 | 323.75                | 16,996.77  |
|              | * งานทรายหยาบรองพื้นทาง                                                      | 70.00    | ลบ.ม. | 821.18           | 57,482.88  | 1.3795 | 1,132.82              | 79,297.63  |
|              | * งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc                                                | 210.00   | ลบ.ม. | 1,653.27         | 347,186.89 | 1.3795 | 2,280.69              | 478,944.32 |
|              | * ค่าปูผิวคอนกรีต                                                            | 1,400.00 | ตร.ม. | 12.46            | 17,444.00  | 1.3795 | 17.19                 | 24,064.00  |
|              | * ค่าบ่มคอนกรีต                                                              | 1,400.00 | ตร.ม. | -                | -          | 1.3795 | -                     | -          |
| 3            | งานเสริมเหล็กคอนกรีต                                                         |          |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH<br>ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร | 1,400.00 | ตร.ม. | 32.00            | 44,800.00  | 1.3795 | 44.14                 | 61,801.60  |
|              | * EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.                                          | 28.00    | เมตร  | 202.49           | 5,669.63   | 1.3795 | 279.33                | 7,821.25   |
|              | * CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.                                        | 112.00   | เมตร  | 130.80           | 14,649.74  | 1.3795 | 180.44                | 20,209.32  |
|              | * LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.                                       | 350.00   | เมตร  | 36.40            | 12,741.72  | 1.3795 | 50.22                 | 17,577.21  |
| 4            | งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง                                                |          |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ไม้แบบและคร่าว                                                             | 350.00   | เมตร  | 21.94            | 7,679.00   | 1.3795 | 30.27                 | 10,593.18  |
| 5            | งานหล่อดกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3                                     |          |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ขนาด Ø 0.40 เมตร                                                           | -        | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 0.60 เมตร                                                           | -        | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 0.80 เมตร                                                           | -        | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 1.00 เมตร                                                           | -        | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | รวมยอดยกไป                                                                   |          |       |                  | 549,864.83 |        |                       | 758,538.53 |