

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙๕๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๑๙,๔๗๔.๖๕ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ จำเริญปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายประชานันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก.ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

	รวมยอดยกมา				664,352.77			916,474.65
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น					664,352.77	1.3795		919,474.65
คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)								919,474.65
สรุป	(ตัวอักษร)	(แก้วแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)						
ขนาดหรือเนื้อที่		1,520.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		604.92		บาท / ตารางเมตร				

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคาดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) รก.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกิด) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯ

18 มิ.ย. 2564

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายประชานันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก. ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	2,660.00	ตร.ม.	1.75	4,655.00	1.3795	2.41	6,421.57
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,900.00	ตร.ม.	14.63	27,797.00	1.3795	20.18	38,345.96
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	364.80	ลบ.ม.	184.64	67,356.67	1.3795	254.71	92,918.53
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	57.00	ลบ.ม.	234.69	13,377.05	1.3795	323.75	18,453.63
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	76.00	ลบ.ม.	821.18	62,409.98	1.3795	1,132.82	86,094.57
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	228.00	ลบ.ม.	1,653.27	376,945.77	1.3795	2,280.69	519,996.69
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,520.00	ตร.ม.	12.46	18,939.20	1.3795	17.19	26,126.63
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,520.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,520.00	ตร.ม.	32.00	48,640.00	1.3795	44.14	67,098.88
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	30.40	เมตร	202.49	6,155.60	1.3795	279.33	8,491.65
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	121.60	เมตร	130.80	15,905.43	1.3795	180.44	21,941.54
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	380.00	เมตร	36.40	13,833.87	1.3795	50.22	19,083.83
4	งานไม้แบบคติดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและเครื่อ	380.00	เมตร	21.94	8,337.20	1.3795	30.27	11,501.17
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				664,352.77			916,474.65