

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตรบบประปาสายเทพประทานพร หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 146,600.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

**4. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ขยายเขตรบบประปาสายเทพประทานพร หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ ท่อพีวีซี dia. 2 นิ้ว ขึ้น  
8.5 มม. ระยะทาง 1,500 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์อนันต์ กำหนด พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1  
ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 134,800.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อย  
บาทถ้วน)

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )

**7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

- |                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) นายธีรพงษ์ อินทพนม         | นายช่างโยธาอาวุโส                            |
| 2) นายพรเจตน์ ภูขาว           | นายช่างโยธาชำนาญงาน                          |
| 3) จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน

โครงการขยายเขตประปาสายเทพประทานพร ระยะทาง 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายเทพประทานพร หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาตามแบบ

ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

31 พฤษภาคม 2566

| ลำดับ | รายการ                                            | รวม<br>ค่างาน+ต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1     | รวมค่างานต้นทุน                                   | 100,827.74           | 1.3074   | 131,822.19     | FACTOR F                   |
| 2     | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                          |                      |          |                | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%      |
|       | - ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย                     | 1 ป้าย               | -        | -              | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%       |
|       | - ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย                   | -                    | -        | 3,000.00       | - เงินประกันผลงานหัก 0%    |
|       |                                                   |                      |          |                | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
| สรุป  | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง                          |                      |          | 134,822.19     | ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน   |
|       | - คิดเพียง                                        |                      |          | 134,800.00     |                            |
|       | (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |                      |          |                |                            |

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางพิกุล พูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุวัฒน์ เหมะสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

จ.อ. ....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาสายเทพประทานพร ระยะทาง 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพประทานพร หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                               | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน   |           | รวม<br>ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                      |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                        |                  |
|          | <u>1.ระบบท่อจ่ายน้ำประปา</u>                                                                                         |       |         |             |           |             |           |                        |                  |
| 1.1      | ท่อพีวีซี dia. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม.  | 1,500 | เมตร    | 50.46       | 75,690    | 15.14       | 22,707.00 | 98,397.00              | ค่าแรงงานคิด 30% |
| 1.2      | ท่อพีวีซี dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม.                                                                                 | 4     | เมตร    | 11.68       | 47        | 4           | 14        | 61                     | ค่าแรงงานคิด 30% |
| 1.3      | สามทางพีวีซี dia.2 นิ้วแยก 1/2 นิ้ว                                                                                  | 8     | ตัว     | 25          | 200       | 0           | 0         | 200                    | รวมค่าแรงติดตั้ง |
| 1.4      | ข้องอพีวีซี 90 องศา dia. 2 นิ้ว                                                                                      | 1     | ตัว     | 75          | 40        | 0           | 0         | 40                     | รวมค่าแรงติดตั้ง |
| 1.5      | ประตุน้ำพีวีซี dia.2 นิ้ว                                                                                            | 2     | ตัว     | 180         | 360       | 0           | 0         | 360                    | รวมค่าแรงติดตั้ง |
| 1.6      | รัดแยก พื้ 3 นิ้วแยก 2 นิ้ว                                                                                          | 1     | ตัว     | 400         | 400       | 0           | 0         | 400                    | รวมค่าแรงติดตั้ง |
| 1.7      | น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม                                                                                            | 2     | กระป๋อง | 650         | 1,300     | 0           | 0         | 1,300                  | รวมค่าแรงติดตั้ง |
| 1.8      | ฝาครอบท่อ พีวีซี 2 นิ้ว                                                                                              | 1     | ตัว     | 30          | 30        | 0           | 0         | 30                     |                  |
| 1.9      | ฝาครอบท่อ พีวีซี 1/2 นิ้ว                                                                                            | 8     | ตัว     | 5           | 40        | 0           | 0         | 40                     |                  |
|          | รวมค่าแรงและวัสดุ                                                                                                    |       |         |             |           |             |           | 100,827.74             |                  |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ  
( นายธีรพงษ์ อินทพนม )