

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 474,800.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์อนันต์ กำหนด พร้อมป้ายโฆษณาดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 447,900.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
2) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน
3) จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกัน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	—	กอง	ช่าง
ประเภท	อาคาร			
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่ามะเข้ จ.ชุมพร			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	—		ส่วน	ช่าง
แบบเลขที่	- / 2566			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		จำนวน	4
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒	เดือน มิถุนายน	พ.ศ.	2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	335,767.67	1.3074	438,982.65	
2	ค่าย้าย compressor air จำนวน 2 เครื่องพร้อมเดินท่อแอร์	6,000.00	1.000	6,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			447,982.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			447,900.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- เอกสารกำหนดราคากลาง ไม่สามารถใช้พิจารณา
ประกอบการควบคุมงานได้ ยกเว้นรายการแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน

*ก่อสร้าง 90 วัน

ลงชื่อ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นางพิกุล พูลชัย)

รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุวัฒน์ เหมะสม)

นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

- ร.ย. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์				
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร				
แบบเลขที่ - / 2566	รายการเลขที่	/ 2566	ฝ่าย / งาน	--	กอง ช่าง
ประมาณการโดย	นายธีรพงษ์ อินทพนม	เมื่อวันที่ 2	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2566	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	-งานขุดดิน	19.00	ลบ.ม.		-	112.00	2,128.00	2,128.00	
	-งานถมดิน	10.00	ลบ.ม.	120.00	1,200.00	112.00	1,120.00	2,320.00	
	-ทรายอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	574.77	1,149.54		-	1,149.54	
	-คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,191.59	1,095.80	419.00	209.50	1,305.30	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	10.50	ลบ.ม.	2,364.49	24,827.15	419.00	4,399.50	29,226.65	
	-แบบหล่อคอนกรีต	55.00	ตร.ม.	579.00	31,845.00	139.00	7,645.00	39,490.00	รวมไม้โครง
	-ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตัน	35.00	525.00		-	525.00	
	-ไม้โครง	-	ลบ.ฟ.	-	-		-	-	
	-ตะปู	-	กก.	-	-		-	-	
	-เหล็ก wite mash 4 มม @ .15 ม.#	25.00	ตร.ม.	44.00	1,100.00	5.00	125.00	1,225.00	
	-เหล็ก SR Ø 6 มม.	0.16	ตัน	30,731.16	4,824.79	4,400.00	690.80	5,515.59	
	-เหล็ก SR Ø 9 มม.	0.06	ตัน	29,881.74	1,792.90	4,400.00	264.00	2,056.90	
	-เหล็ก SD Ø 12 มม.	0.40	ตัน	28,310.94	11,324.38	3,600.00	1,440.00	12,764.38	
	-ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	47.66	714.90		-	714.90	
	-พื้น คสล.สำเร็จรูปหนา 5 ซม.	24.50	ตร.ม.	232.00	5,684.00	25.00	612.50	6,296.50	
	งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์				
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่ามะแซ จ.ชุมพร				
แบบเลขที่ - / 2566	รายการเลขที่	/ 2566	ฝ่าย / งาน	--	กอง ช่าง
ประมาณการโดย	นายธีรพงษ์ อินทพนม	เมื่อวันที่ ๒	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2566	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3	252.00	กก.	32.62	8,220.24	10.00	2,520.00	10,740.24	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2	374.00	กก.	33.78	12,633.72	10.00	3,740.00	16,373.72	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2	232.00	กก.	38.99	9,045.68	12.00	2,784.00	11,829.68	
	- ทาสีกันสนิม	58.26	ตร.ม.	58.00	3,379.08	38.00	2,213.88	5,592.96	
					-		-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	2.1 งานหลังคา				-		-	-	
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.5 * 1.20 เมตร หนา 6 มม.(สี)	143.00	แผ่น	67.00	9,581.00		-	9,581.00	
	- ครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่	35.00	แผ่น	67.00	2,345.00		-	2,345.00	
	- เชิงชายไม้ 8" ตีทับ 6"	21.00	เมตร	361.00	7,581.00		-	7,581.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง 8"	286.00	ตัว	6.31	1,804.66		-	1,804.66	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	65.00	ตร.ม		-	50.00	3,250.00	3,250.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม.โครงคร่าว C-Line	35.00	ตร.ม.	342.00	11,970.00	-	-	11,970.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด มีรูระบายอากาศ	23.28	ตร.ม.	342.00	7,961.76	-	-	7,961.76	
	โครงคร่าว C-Line				-		-	-	
	2.3 งานตกแต่งพื้น				-		-	-	
	- พ1 พื้นผิวขัดมัน	15.00	ตร.ม.		-	40.00	600.00	600.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์				
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร				
แบบเลขที่ - / 2566	รายการเลขที่	/ 2566	ฝ่าย / งาน	-	กอง ช่าง
ประมาณการโดย	นายธีรพงษ์ อินทพนม	เมื่อวันที่ ๕	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2566	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 16x16	35.00	ตร.ม.	410.00	14,350.00	158.00	5,530.00	19,880.00	
	2.4 งานผนังและผิวผนัง				-		-	-	
	ผ1-ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	62.55	ตร.ม.	411.75	25,754.96	94.00	5,879.70	31,634.66	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	117.69	ตร.ม.	86.14	10,137.82	87.00	10,239.03	20,376.85	
	ผ2-ผนังอลูมิเนียมคิ้วกระจก สีชา หนา 0.5 มม	14.00	ตร.ม.	1,400.00	19,600.00		-	19,600.00	
	-คลองฐานราก ก่ออิฐเต็มแผ่น	9.00	ตร.ม.	841.00	7,569.00	176.00	1,584.00	9,153.00	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง (อลูมิเนียม)				-		-	-	
	-ป1 ประตูกระจกบานสวิงขนาด 0.90*2.50 ม.	1.00	บาน	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
	-ป2 ประตูกระจกบานสวิงขนาด 0.90*2.00 ม.	1.00	บาน	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	-งานรื้อถอนย้ายหน้าต่างเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	5.44	ตร.ม.		-	100.00	544.00	544.00	
					-		-	-	
	2.6 งานทาสี				-		-	-	
	-สีอะคริลิก ภายใน	81.32	ตร.ม.	30.00	2,439.60	30.00	2,439.60	4,879.20	
	-สีอะคริลิก ภายนอก	95.10	ตร.ม.	44.00	4,184.40	34.00	3,233.40	7,417.80	
					-		-	-	
3	งานไฟฟ้า				-		-	-	

บัญชีประมาณราคา

ปร.4แผ่นที่ 4/5

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์				
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร				
แบบเลขที่ - / 2566	รายการเลขที่	/ 2566	ฝ่าย / งาน	--	กอง ช่าง
ประมาณการโดย	นายธีรพงษ์ อินทพนม	เมื่อวันที่ 2	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2566	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-คอมไฟตะแกรงอลูมิเนียมฝัผ้า 2x36W	4.00	ชุด	1,680.00	6,720.00	150.00	600.00	7,320.00	
	-คอมไฟตะแกรงอลูมิเนียม 1X36W	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	135.00	270.00	2,830.00	
	-สายไฟ 2X2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,254.21	2,254.21	-	-	2,254.21	
	-สายไฟ 2X1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,381.78	1,381.78	-	-	1,381.78	
	-สวิต	6.00	อัน	30.84	185.04	80.00	480.00	665.04	
	-ปลั๊ก	4.00	อัน	30.84	123.36	90.00	360.00	483.36	
	รวม							335,767.67	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส