

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแควสูง ม.5 เชื่อม ม.4 หมู่ที่ 4,5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างาน+ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	465,228.57	1.3822	643,038.93	FACTOR F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย	3,000	-	3,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	- ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			646,038.93	ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน
	- คิดเพียง			646,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภู่อษา)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพนพร วัฒนานิล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพร วัฒนานิล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสนอง สร้างเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

11 ก.ค. 2561

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแควสูง ม.5 เชื่อม ม.4 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 420 เมตร ผิวจราจรหินคลุก พร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 3.00 * 1.80 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแควสูง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่ามะตะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประมาณการโดย นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบ)	2,520.00	ตร.ม	-	-	3.81	9,601.20	9,601.20	
2	งานดินขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานลงวัสดุรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	1,050.00	ลบ.ม	188.00	197,400.00	-	-	177,660.00	
4	งานลงวัสดุผิวจราจร (หินคลุกบดอัดเรียบ)	172.20	ลบ.ม	383.00	65,952.60	-	-	65,952.60	
	เกรต บด อัด พร้อมเซาะร่องน้ำ								
5	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
6	งานวางท่อลอด คสล. 0.80*1.00 ม.	7.00	เมตร	1,041.00	7,287.00	-	-	7,287.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							260,500.80	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ประมาณการ นายพรเจตน์ ภู่อ่าว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินชุด	49.14	ลบ.ม.	-	-	18.87	927.27	927.27	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240 ksc)	33.63	ลบ.ม.	1,962.62	66,002.91	391.00	13,149.33	79,152.24	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.38	ลบ.ม.	1,789.72	4,259.53	398.00	947.24	5,206.77	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.030	ตัน	22,312.03	669.36	4,100.00	123.00	792.36	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.030	ตัน	21,351.11	640.53	4,100.00	123.00	763.53	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.119	ตัน	20,320.60	2,418.15	2,900.00	345.10	2,763.25	
	- DB ขนาด 12 มม.	1.314	ตัน	21,567.55	28,339.76	3,300.00	4,336.20	32,675.96	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.956	ตัน	20,466.67	19,566.14	3,300.00	3,154.80	22,720.94	
	- DB ขนาด 20 มม.	0.757	ตัน	22,200.89	16,806.07	3,300.00	2,498.10	19,304.17	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	42.06	2,607.72	-	-	2,607.72	
6	งานไม้แบบ	68.35	ตร.ม.	265.00	18,112.75	-	-	18,112.75	
	- ตะปูตอกแบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	97.64	ตร.ม.	-	-	154.00	15,036.56	15,036.56	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 5"x5"x5.00 เมตร	11.00	ตัน	250.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
8	Joint sealer	3.72	ลิตร	21.87	81.36	-	-	81.36	
9	งานอื่นๆ								
	- งานดินลูกรังถมหลังท่อและข้างท่อ	18.36	ลบ.ม.	99.83	1,832.88	-	-	1,832.88	
	- ทราห์ยาบถมข้าง BOX (แนวน)	18.270	ลบ.ม.	355.14	6,488.41	-	-	6,488.41	
	รวมค่างานต้นทุน							204,727.77	