

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน 433,500.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงตลิ่งบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 195 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

4. **ราคากลางคำนวณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563** เป็นเงิน 444,709.82 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายพนพร วัฒนานิล | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 2) จำเริญวิวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |
| 3) นายพรเจตน์ ภูขาว | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสนใจ

หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายแยกสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

—

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รวมยอดยกมา				320,195.59			441,709.82
6 งานเครื่องหมายจราจร							
* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7 ป้ายโครงการ							
* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				320,195.59	1.3795		444,709.82
คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							444,709.82
(ตัวอักษร) (สีแสดสีหมื่นสีพื้นเจ็ดร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)							
ขนาดหรือเนื้อที่		780.000		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		570.14		บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายณพพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณพพร วัฒนานิล)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

อนมัต

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกต) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรเจตน์ ภู่ขาว)

- 4 W. 8. 2563

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสมใจ
 หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายแยกสมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส **แบบเลขที่** ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายนพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง **แผ่นที่** -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,365.00	ตร.ม.	1.69	2,306.85	1.3795	2.33	3,182.30
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	975.00	ตร.ม.	14.01	13,659.75	1.3795	19.33	18,843.63
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	29.25	ลบ.ม.	206.29	6,033.91	1.3795	284.57	8,323.78
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	39.00	ลบ.ม.	817.61	31,886.95	1.3795	1,127.90	43,988.04
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	117.00	ลบ.ม.	1,837.36	214,971.58	1.3795	2,534.64	296,553.30
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	780.00	ตร.ม.	12.22	9,531.60	1.3795	16.86	13,148.84
	* ค่าบ่มคอนกรีต	780.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	780.00	ตร.ม.	27.00	21,060.00	1.3795	37.25	29,052.27
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	15.60	เมตร	184.63	2,880.26	1.3795	254.70	3,973.32
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	62.40	เมตร	112.88	7,043.48	1.3795	155.71	9,716.48
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	195.00	เมตร	33.55	6,542.91	1.3795	46.29	9,025.94
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	195.00	เมตร	21.94	4,278.30	1.3795	30.27	5,901.91
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				320,195.59			441,709.82