

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) หมู่ที่ 6 ตำบล
ทรัพย์อนันต์ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 320,300.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบำ
เหน็จ จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 2,074 เมตร โดยใช้ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 63 มม. ระยะทาง
1,050 เมตร, ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 90 มม. ระยะทาง 1,000 เมตร ท่อเหล็ก BS-M (คาดน้ำเงิน) dia.
300 มม. ระยะทาง 24 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 335,058.97 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันห้าสิบ
แปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายพนพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2) จำเริญปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
3) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตระบบหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างาน+ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	254,334.38	1.3056	332,058.97	FACTOR F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	1 ป้าย	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	- ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย	1 ป้าย	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			335,058.97	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
	- คิดเพียง			335,058.97	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นห้าพันห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายณพพร วัฒนานิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายณพพร วัฒนานิล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) +
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

จ.อ.กรรมการ
 (ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายสนอง สร้างเกตุ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพรเจตน์ ภูขาว)

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
1.1	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 63 มม.	1,050	เมตร	51.10	53,655	15.33	16,096.50	69,751.50	ค่าแรงงานคิด 30%
1.2	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 90 มม.	1,000	เมตร	97.30	97,300	29.19	29,190.00	126,490.00	ค่าแรงงานคิด 30%
1.3	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 160 มม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	2.ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์								
2.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.150 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
2.2	ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.50 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
2.3	ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.80 มม.	3	ชุด	5,800.00	17,400	0.00	0.00	17,400.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	3.ติดตั้งชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์								
3.1	ชุดดับเพลิงขนาด dia.100 มม.	2	ชุด	9,500	19,000	0.00	0.00	19,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	รวมค่าแรงและวัสดุ							232,641.50	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร
 ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							232,641.50	
4.ท่อปอลก									
4.1	ท่อเหล็ก BS-MT (คาดน้ำเงิน) dia.3 "	24	เมตร	274.87	6,596.88	-	-	6,596.88	ท่อข้ามถนน
4.2	ท่อปอลกเหล็กเหนียว dia.300 มม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	ท่อต้นลวด
5.งานวางท่อPEผ่านถนน									
5.1	งานวางท่อผ่านถนนทางหลวง HDPE ขึ้น PE 100 PN 10 dia.110 มม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
6.งานอื่นๆ									
6.1	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ,ข้อโค้ง,รัดแยก และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1	เหมา	15,096	15,096	-	-	15,096.00	คิด 10% ของราควัสดุ
	รวมค่าแรงและวัสดุ							254,334.38	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม)
 นายช่างโยธาอาวุโส