

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อเค็ด หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 334,500.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อเค็ด หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 341,416.03 บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหก บาทสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
2) จำเริญพิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
3) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อเค็ด

หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายกร้อเค็ด หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก.ผอ.กองช่าง

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นางพิกุล พูลชัย

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

รวมยอดยกมา					244,838.69			338,416.03
6 งานเครื่องหมายจราจร								
* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-		-	-	-	-
* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-		-	-	-	-
7 ป้ายโครงการ								
* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00		-	-	-	3,000.00
* ป้ายระหว่างดำเนินการ	1.00	ป้าย	-					-
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น					244,838.69	1.3822		341,416.03
คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)								341,416.03
(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกบาทสามสตางค์)								
ขนาดหรือเนื้อที่					480.000	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ					711.28	บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) รก.ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) ประธานกรรมการ

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางพิกุล พูลชัย) รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....

(นายพรเจตน์ ภูขาว) กรรมการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหมะสม) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) กรรมการ

- 9 มี.ค. 2566

แบบสรุประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร่อเค็ด

หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายกร่อเค็ด หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง รก. ผอ.กองช่าง

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นางพิกุล พูลชัย

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

แผ่นที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางยางป้า (ขนาดเบา)	840.00	ตร.ม.	1.84	1,545.60	1.3822	2.54	2,136.33
	* งานเกรตปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	600.00	ตร.ม.	11.87	7,122.00	1.3822	16.41	9,844.03
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินดัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	184.64	-	1.3822	255.21	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	18.00	ลบ.ม.	554.11	9,973.89	1.3822	765.88	13,785.91
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	24.00	ลบ.ม.	858.87	20,612.93	1.3822	1,187.13	28,491.19
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	72.00	ลบ.ม.	2,336.45	168,224.40	1.3822	3,229.44	232,519.77
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	480.00	ตร.ม.	12.79	6,139.20	1.3822	17.68	8,485.60
	* ค่าบ่มคอนกรีต	480.00	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	480.00	ตร.ม.	33.50	16,080.00	1.3822	46.30	22,225.78
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	9.60	เมตร	215.99	2,073.48	1.3822	298.54	2,865.96
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	38.40	เมตร	144.43	5,546.07	1.3822	199.63	7,665.78
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	120.00	เมตร	40.74	4,888.32	1.3822	56.31	6,756.63
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	120.00	เมตร	21.94	2,632.80	1.3822	30.33	3,639.06
5	งานหล่อดกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				244,838.69			338,416.03