

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.38004
สายคอนยาง – นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 485,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอนยาง – นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเงิน 491,238.63 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

6.. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ |
| 2) นายธีรพงษ์ อินทพนม | นายช่างโยธาอาวุโส |
| 3) จำเริญวิวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ 38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.สายดอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2564

	รวมยอดยกมา				353,924.34			488,238.63
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				353,924.34	1.3795		491,238.63
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							491,238.63
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)							
	ขนาดหรือเนื้อที่	910.000		ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	539.82		บาท / ตารางเมตร				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสนอง สร้างเกตุ) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.กรรมการ
(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯ

15 ก.ย. 2564

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนยาง-นาหว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ 38004

หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายตอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,456.00	ตร.ม.	1.78	2,591.68	1.3795	2.46	3,575.22
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,092.00	ตร.ม.	14.88	16,248.96	1.3795	20.53	22,415.44
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	27.30	ลบ.ม.	239.38	6,535.14	1.3795	330.23	9,015.23
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	45.50	ลบ.ม.	829.15	37,726.33	1.3795	1,143.81	52,043.47
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	136.50	ลบ.ม.	1,656.61	226,127.39	1.3795	2,285.29	311,942.73
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	910.00	ตร.ม.	12.55	11,420.50	1.3795	17.31	15,754.58
	* ค่าบ่มคอนกรีต	910.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	910.00	ตร.ม.	30.00	27,300.00	1.3795	41.39	37,660.35
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	18.20	เมตร	218.83	3,982.69	1.3795	301.87	5,494.12
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	72.80	เมตร	147.17	10,713.83	1.3795	203.02	14,779.73
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	182.00	เมตร	40.03	7,284.74	1.3795	55.22	10,049.30
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและครุ่	182.00	เมตร	21.94	3,993.08	1.3795	30.27	5,508.45
5	งานหล่อคดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				353,924.34			488,238.63