

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.38009

สายน้ำพุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 493,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำพุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะ ดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเงิน 499,286.52 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)

6.. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ |
| 2) นายธีรพงษ์ อินทพนม | นายช่างโยธาอาวุโส |
| 3) จำเริญปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำพุ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ 38009

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.สายน้ำพุ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2564

สรุป	รวมยอดยกมา				359,758.26			496,286.52
	6 งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	7 ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				359,758.26	1.3795		499,286.52
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							499,286.52
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)							
	ขนาดหรือเนื้อที่	925.000			ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	539.77			บาท / ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสนอง สร้างเกตุ) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ
(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกัน

15 ก.ย. 2564

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ 38009

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายน้ำทัน หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางางป่า (ขนาดเบา)	1,480.00	ตร.ม.	1.78	2,634.40	1.3795	2.46	3,634.15
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,110.00	ตร.ม.	14.88	16,516.80	1.3795	20.53	22,784.93
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	27.75	ลบ.ม.	239.38	6,642.86	1.3795	330.23	9,163.83
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	46.25	ลบ.ม.	829.15	38,348.19	1.3795	1,143.81	52,901.32
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	138.75	ลบ.ม.	1,656.61	229,854.76	1.3795	2,285.29	317,084.64
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	12.55	11,608.75	1.3795	17.31	16,014.27
	* ค่าบ่มคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	925.00	ตร.ม.	30.00	27,750.00	1.3795	41.39	38,281.13
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	18.50	เมตร	218.83	4,048.34	1.3795	301.87	5,584.68
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	74.00	เมตร	147.17	10,890.43	1.3795	203.02	15,023.35
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	185.00	เมตร	40.03	7,404.82	1.3795	55.22	10,214.95
4	งานไม้แบบคิดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	185.00	เมตร	21.94	4,058.90	1.3795	30.27	5,599.25
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				359,758.26			496,286.52