

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๒๘,๘๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้าย
โครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๙๗,๗๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ	ปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์	ประธานกรรมการ
๒) นายณพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสวัสดิ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายณพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผนที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
6	รวมยอดยกมา				430,278.00			594,730.25
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	7	ป้ายโครงการ						
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				430,278.00	1.3822		597,730.25
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							597,700.00
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)							
ขนาดหรือเนื้อที่		1,000.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		597.73		บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณพพร วัฒนานิล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสนอง สร้างเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสวัสดิ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายนพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,500.00	ตร.ม.	1.78	2,670.00	1.3822	2.46	3,690.47
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.	14.88	14,880.00	1.3822	20.57	20,567.14
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	0.0000	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	233.00	-	1.3822	322.05	-
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	50.00	ลบ.ม.	637.00	31,850.00	1.3822	880.46	44,023.07
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	150.00	ลบ.ม.	1,962.62	294,393.00	1.3822	2,712.73	406,910.00
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	12.55	12,550.00	1.3822	17.35	17,346.61
	* ค่าบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,000.00	ตร.ม.	45.00	45,000.00	1.3822	62.20	62,199.00
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	20.00	เมตร	242.00	4,840.00	1.3822	334.49	6,689.85
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	80.00	เมตร	117.00	9,360.00	1.3822	161.72	12,937.39
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	250.00	เมตร	37.00	9,250.00	1.3822	51.14	12,785.35
4	งานไม้แบบคิตตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่าว	250.00	เมตร	21.94	5,485.00	1.3822	30.33	7,581.37
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-