

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแควสูง หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๖๓,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร ผิวจราจรลงลูกรัง ๑,๐๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก ๑๗๒.๒๐ ลบ.ม. เกรด บดอัด พร้อมเขาระรองน้ำ ฝัगतระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๓.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง ยาง ๗ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ	ปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์	ประธานกรรมการ
๒) นายนพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแควสูง ม.5 เชื่อม ม.4 หมู่ที่ 4,5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างาน+ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	465,228.57	1.3822	643,038.93	FACTOR F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย	3,000	-	3,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	- ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
		-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			646,038.93	ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน
	- คิดเพียง			646,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ
 (นายพรเจตน์ ภูขาว)
 นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
 (นายพนพร วัฒนานิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายพนพร วัฒนานิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
 (นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
 (นายสนอง สร้างเกิด)

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแควสูง ม.5 เชื่อม ม.4 ผิวจรรยา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 420 เมตร ผิวจรรยาหินคลุก พร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 3.00 * 1.80 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแควสูง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประมาณการโดย นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	2,520.00	ตร.ม	-	-	3.81	9,601.20	9,601.20	
2	งานดินขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานลงวัสดุรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	1,050.00	ลบ.ม	188.00	197,400.00	-	-	177,660.00	
4	งานลงวัสดุผิวจรรยา (หินคลุกบดอัดเรียบ)	172.20	ลบ.ม	383.00	65,952.60	-	-	65,952.60	
	เกรด บด อัด พร้อมเขาระรองน้ำ								
5	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
6	งานวางท่อลอด คสล. 0.80*1.00 ม.	7.00	เมตร	1,041.00	7,287.00	-	-	7,287.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							260,500.80	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

ปร.4 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บนถนนสายแควสูง ม.5 เชื่อม ม.4 หมู่ 4,5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ประมาณการ นายพรเจตน์ ภู่ขาว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	49.14	ลบ.ม.	-	-	18.87	927.27	927.27	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240 ksc)	33.63	ลบ.ม.	1,962.62	66,002.91	391.00	13,149.33	79,152.24	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.38	ลบ.ม.	1,789.72	4,259.53	398.00	947.24	5,206.77	
4	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด 6 มม.	0.030	ตัน	22,312.03	669.36	4,100.00	123.00	792.36	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.030	ตัน	21,351.11	640.53	4,100.00	123.00	763.53	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.119	ตัน	20,320.60	2,418.15	2,900.00	345.10	2,763.25	
	- DB ขนาด 12 มม.	1.314	ตัน	21,567.55	28,339.76	3,300.00	4,336.20	32,675.96	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.956	ตัน	20,466.67	19,566.14	3,300.00	3,154.80	22,720.94	
	- DB ขนาด 20 มม.	0.757	ตัน	22,200.89	16,806.07	3,300.00	2,498.10	19,304.17	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	42.06	2,607.72	-	-	2,607.72	
6	งานไม้แบบ	68.35	ตร.ม.	265.00	18,112.75	-	-	18,112.75	
	- ตะปูตอกแบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	97.64	ตร.ม.	-	-	154.00	15,036.56	15,036.56	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 5"x5"x5.00 เมตร	11.00	ตัน	250.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
8	Joint sealer	3.72	ลิตร	21.87	81.36	-	-	81.36	
9	งานอื่นๆ								
	- งานดินลูกรังถมหลังท่อและข้างท่อ	18.36	ลบ.ม.	99.83	1,832.88	-	-	1,832.88	
	- ทราหยาบถมข้าง BOX (แน่น)	18.270	ลบ.ม.	355.14	6,488.41	-	-	6,488.41	
	รวมค่างานต้นทุน							204,727.77	