

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด-สระใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้าย
โครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๘,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ	ปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์	ประธานกรรมการ
๒) นายนพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายกสภก. สร้างเขต)

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด - สระใหญ่ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายหน้าวัด - สระใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผนที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,200.00	ตร.ม.	1.78	2,136.00	1.3822	2.46	2,952.38
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	800.00	ตร.ม.	14.88	11,904.00	1.3822	20.57	16,453.71
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	0.0000	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	233.00	-	1.3822	322.05	-
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	637.00	25,480.00	1.3822	880.46	35,218.46
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,962.62	235,514.40	1.3822	2,712.73	325,528.00
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม.	12.55	10,040.00	1.3822	17.35	13,877.29
	* ค่าบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	800.00	ตร.ม.	45.00	36,000.00	1.3822	62.20	49,759.20
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	16.00	เมตร	242.00	3,872.00	1.3822	334.49	5,351.88
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	64.00	เมตร	117.00	7,488.00	1.3822	161.72	10,349.91
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	200.00	เมตร	37.00	7,400.00	1.3822	51.14	10,228.28
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	200.00	เมตร	21.94	4,388.00	1.3822	30.33	6,065.09
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-