

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๐๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๙๑,๑๒๙.๑๙ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณพพร วัฒนานิล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธีรพงษ์ อินทพนม

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

๗.๓ จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ อบต.

หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายเลียบ อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายพนพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

9 มีนาคม พ.ศ. 2564

สรุป	รวมยอดยกมา				498,825.07			688,129.19
	6 งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	
	7 ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				498,825.07	1.3795		691,129.19
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							691,129.19
	(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)							
	ขนาดหรือเนื้อที่				1,280.000	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ				539.94	บาท / ตารางเมตร		

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคาดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายพนพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกิด) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

- 5 เม.ย. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

จ.อ.กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ อบต.
หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายเลียบ อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพรม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายพนพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	2,240.00	ตร.ม.	1.75	3,920.00	1.3795	2.41	5,407.64
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,600.00	ตร.ม.	14.63	23,408.00	1.3795	20.18	32,291.34
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	48.00	ลบ.ม.	234.69	11,264.88	1.3795	323.75	15,539.90
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	64.00	ลบ.ม.	821.18	52,555.78	1.3795	1,132.82	72,500.69
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	192.00	ลบ.ม.	1,653.27	317,428.02	1.3795	2,280.69	437,891.95
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,280.00	ตร.ม.	12.46	15,948.80	1.3795	17.19	22,001.37
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,280.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,280.00	ตร.ม.	29.00	37,120.00	1.3795	40.01	51,207.04
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	25.60	เมตร	202.48	5,183.59	1.3795	279.33	7,150.76
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	102.40	เมตร	130.80	13,393.87	1.3795	180.44	18,476.84
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	320.00	เมตร	36.19	11,581.35	1.3795	49.93	15,976.47
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่าว	320.00	เมตร	21.94	7,020.80	1.3795	30.27	9,685.19
5	งานหล่อดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				498,825.07	-	-	688,129.19