

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พรนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 317,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พรนอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 342,171.75 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
2) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน
3) จำเริญวิวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก)

หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายเทพเจริญสุข (พرونอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นางพิกุล พูลชัย

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **24** มิถุนายน พ.ศ. 2565

	รวมยอดยกมา				245,865.71			339,171.75
6	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				245,865.71	1.3795		342,171.75
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							342,171.75
	(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)							
ขนาดหรือเนื้อที่		500.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		684.34		บาท / ตารางเมตร				

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางพิกุล พูลชัย) รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหมาะสม) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

12 ก.ค. 2565

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก)
 หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายเทพเจริญสุข (พرونอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	800.00	ตร.ม.	1.85	1,480.00	1.3795	2.55	2,041.66
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	600.00	ตร.ม.	15.62	9,372.00	1.3795	21.55	12,928.67
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางหินคลุก (หินคลุก แน่น)	15.00	ลบ.ม.	626.18	9,392.70	1.3795	863.82	12,957.23
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	25.00	ลบ.ม.	850.30	21,257.60	1.3795	1,172.99	29,324.86
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	75.00	ลบ.ม.	2,242.99	168,224.25	1.3795	3,094.20	232,065.35
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	12.84	6,420.00	1.3795	17.71	8,856.39
	* ค่าบ่มคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	500.00	ตร.ม.	29.00	14,500.00	1.3795	40.01	20,002.75
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	เมตร	231.58	2,315.78	1.3795	319.46	3,194.62
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	40.00	เมตร	160.03	6,401.14	1.3795	220.76	8,830.37
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	100.00	เมตร	43.08	4,308.24	1.3795	59.43	5,943.22
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่าว	100.00	เมตร	21.94	2,194.00	1.3795	30.27	3,026.62
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				245,865.71			339,171.75