

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 261,900.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 279,306.89 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

**6. บัญชีประมาณการราคากลาง**

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )

**7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

- |                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1) นายธีรพงษ์ อินทพนม      | นายช่างโยธาอาวุโส                            |
| 2) นายพรเจตน์ ภูขาว        | นายช่างโยธาชำนาญงาน                          |
| 3) จำเริญวัฒนะ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกซ้าย  
 หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านฉะ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 2565

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อ<br>หน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------|-----------------------|------------|
| 1            | ประเภทงานทาง                                                                 |        |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * งานกรุยทางถางป่า ( ขนาดเบา )                                               | 700.00 | ตร.ม. | 1.85             | 1,295.00   | 1.3795 | 2.55                  | 1,786.45   |
|              | * งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม                                    | 500.00 | ตร.ม. | 15.62            | 7,810.00   | 1.3795 | 21.55                 | 10,773.90  |
|              | * งานดินถม ( แน่น )                                                          | -      | ลบ.ม. | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * งานดินตัด                                                                  | -      | ลบ.ม. | -                | -          | -      | -                     | -          |
| 2            | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                                                   |        |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * งานชั้นรองพื้นทาง ( เสริมลูกรัง แน่น )                                     | -      | ลบ.ม. | -                | -          | 1.3795 | -                     | -          |
|              | * งานไหล่ทางหินคลุก ( หินคลุก แน่น )                                         | 15.00  | ลบ.ม. | 626.18           | 9,392.70   | 1.3795 | 863.82                | 12,957.23  |
|              | * งานทรายหยาบรองพื้นทาง                                                      | 20.00  | ลบ.ม. | 850.30           | 17,006.08  | 1.3795 | 1,172.99              | 23,459.89  |
|              | * งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc                                                | 60.00  | ลบ.ม. | 2,242.99         | 134,579.40 | 1.3795 | 3,094.20              | 185,652.28 |
|              | * ค่าปูผิวคอนกรีต                                                            | 400.00 | ตร.ม. | 12.84            | 5,136.00   | 1.3795 | 17.71                 | 7,085.11   |
|              | * ค่าบ่มคอนกรีต                                                              | 400.00 | ตร.ม. | -                | -          | 1.3795 | -                     | -          |
| 3            | งานเสริมเหล็กคอนกรีต                                                         |        |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH<br>ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร | 400.00 | ตร.ม. | 29.00            | 11,600.00  | 1.3795 | 40.01                 | 16,002.20  |
|              | * EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.                                          | 8.00   | เมตร  | 231.58           | 1,852.63   | 1.3795 | 319.46                | 2,555.70   |
|              | * CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.                                        | 32.00  | เมตร  | 160.03           | 5,120.91   | 1.3795 | 220.76                | 7,064.29   |
|              | * LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.                                       | 100.00 | เมตร  | 43.08            | 4,308.24   | 1.3795 | 59.43                 | 5,943.22   |
| 4            | งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง                                                |        |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ไม้แบบและคร่าว                                                             | 100.00 | เมตร  | 21.94            | 2,194.00   | 1.3795 | 30.27                 | 3,026.62   |
| 5            | งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3                                     |        |       |                  |            |        |                       |            |
|              | * ขนาด Ø 0.40 เมตร                                                           | -      | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 0.60 เมตร                                                           | -      | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 0.80 เมตร                                                           | -      | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | * ขนาด Ø 1.00 เมตร                                                           | -      | ท่อน  | -                | -          | -      | -                     | -          |
|              | รวมยอดยกไป                                                                   |        |       |                  | 200,294.96 |        |                       | 276,306.89 |

## แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรงซ้าย  
 หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

**สถานที่ก่อสร้าง** ณ.สายแพรงซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

**คำนวณราคากลางโดย** นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส **แบบเลขที่** ทช. - 2 - 201/45

**ตรวจสอบ** นางพิกุล พูลชัย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ **แผ่นที่** -

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

|      |                                                                     |         |      |                 |            |        |   |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|------------|--------|---|------------|
| สรุป | รวมยอดยกมา                                                          |         |      |                 | 200,294.96 |        |   | 276,306.89 |
|      | 6 งานเครื่องหมายจราจร                                               |         |      |                 |            |        |   |            |
|      | * ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 ( 12 ต้น )                                 | -       | ป้าย | -               | -          | -      | - | -          |
|      | * ป้ายจราจร แบบ บ - 1                                               | -       | ป้าย | -               | -          | -      | - | -          |
|      | 7 ป้ายโครงการ                                                       |         |      |                 |            |        |   |            |
|      | * ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ                                   | 1.00    | ป้าย | 3,000.00        | -          | -      | - | 3,000.00   |
|      | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น                           |         |      |                 | 200,294.96 | 1.3795 |   | 279,306.89 |
|      | คิดเป็นเงินประมาณ ( ราคากลาง )                                      |         |      |                 |            |        |   | 279,306.89 |
|      | ( ตัวอักษร ) ( สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ) |         |      |                 |            |        |   |            |
|      | ขนาดหรือเนื้อที่                                                    | 400.000 |      | ตารางเมตร       |            |        |   |            |
|      | เฉลี่ยราคาประมาณ                                                    | 698.27  |      | บาท / ตารางเมตร |            |        |   |            |

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....  
 (นางพิกุล พูลชัย) รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายพรเจตน์ ภูขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุวัฒน์ เหมะสม) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ. ....กรรมการ  
 (ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

12 ก.ค. 2565