

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลทรัพย์อนันต์ บ้านนาหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ระยะทางรวม 790 เมตร โดยใช้ท่อ HDPE
ชั้น PE 100 PN 6 dia. 90 มม. ระยะทาง 700 เมตร, ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 63 มม. ระยะทาง
90 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 135,748.11 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
สี่สิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายณพพร วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง
2) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
3) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตระบบประปาตำบลทรัพย์อนันต์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านนา จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างาน+ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	101,675.94	1.3056	132,748.11	FACTOR F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย	1 ป้าย	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	- ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย	-	-	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			135,748.11	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
	- คิดเพียง			135,748.11	
ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายณพพร วัฒนานิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายณพพร วัฒนานิล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธีรพงษ์ อินทพนม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายสนอง สร้างเกิด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพรเจตน์ ภูขาว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปา ตำบลทรัพย์อนันต์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.ระบบท่อจ่ายน้ำประปา									
1.1	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 90 มม.	700	เมตร	97.30	- 68,110	29.19	20,433.00	88,543.00	ค่าแรงงานคิด 30%
1.2	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 63 มม.	90	เมตร	51.10	4,599	15.33	1,379.70	5,978.70	ค่าแรงงานคิด 30%
1.3	ท่อ HDPE ชั้น PE 100 PN 6 dia. 160 มม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	ค่าแรงงานคิด 30%
2.ติดตั้งประตุน้ำใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์									
2.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.150 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าแรงติดตั้ง
2.2	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.100 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าแรงติดตั้ง
2.3	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน dia.80 มม.	1	ชุด	5,000.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
3.ติดตั้งชุดดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์									
3.1	ชุดดับเพลิงขนาด dia.100 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าแรงติดตั้ง
รวมค่าแรงและวัสดุ								99,521.70	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการขยายเขตระบบประปา ตำบลทรัพย์อนันต์
บ้านนาหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ประมาณการโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							99,521.70	
	4.งานอื่นๆ								
4.1	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ช้องง,ข้อโค้ง,รัดแยก ,ข้อตรงลด	6	ตัว	359.04	2,154.24	0.00	0.00	2,154.24	
	และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น								
	5.ท่อเหล็ก								
5.1	ท่อเหล็ก BS-M (คาน้ำเงิน) dia.3"	-	เมตร	-	-	-	-	-	
5.2	ท่อพลาสติกเหนียว dia.300 มม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	6.งานวางประปาใต้ดิน ชนิด SCP โดยวิธี								
	ดันท่อลอด (Pipe Jacking)								
6.1	งานวางท่อผ่านถนนทางหลวง HDPE ขึ้น	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	PE 100 PN 10 dia.110 มม.								
	รวมค่าแรงและวัสดุ							101,675.94	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส