

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาส้มแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 335,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาส้มแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2547 พร้อมป้ายขณะ
ดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 356,152.73 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
ห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายธีรพงษ์ อินทพนม | นายช่างโยธาอาวุโส |
| 2) จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน |
| 3) นายถิรวุฒิ กลิ่นลออ | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ |

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาส้มแป้น
 หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายนาส้มแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รวมยอดยกมา				256,000.53			353,152.73
6 งานเครื่องหมายจราจร							
* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7 ป้ายโครงการ							
* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				256,000.53	1.3795		356,152.73
คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							356,152.73
(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)							
ขนาดหรือเนื้อที่		600.000		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		593.59		บาท / ตารางเมตร			

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์) จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหมาะสม) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถิรวุฒิ กลิ่นละออ) นวก.สุขาภิบาลปฏิบัติการ

18 ก.พ. 2565

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาส้มแป้น

หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายนาส้มแป้น หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางลาดงา (ขนาดเบา)	1,050.00	ตร.ม.	1.79	1,879.50	1.3795	2.47	2,592.77
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	750.00	ตร.ม.	15.00	11,250.00	1.3795	20.69	15,519.38
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	22.50	ลบ.ม.	597.51	13,443.98	1.3795	824.27	18,545.96
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	30.00	ลบ.ม.	829.86	24,895.92	1.3795	1,144.80	34,343.92
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	90.00	ลบ.ม.	1,797.84	161,805.36	1.3795	2,480.12	223,210.50
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	12.60	7,560.00	1.3795	17.38	10,429.02
	* ค่าบ่มคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	600.00	ตร.ม.	26.50	15,900.00	1.3795	36.56	21,934.05
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	12.00	เมตร	223.48	2,681.73	1.3795	308.29	3,699.45
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	48.00	เมตร	151.84	7,288.45	1.3795	209.47	10,054.42
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	150.00	เมตร	40.03	6,004.59	1.3795	55.22	8,283.33
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	150.00	เมตร	21.94	3,291.00	1.3795	30.27	4,539.93
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				256,000.53			353,152.73