

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 382,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทล-2-201(1), ทล-2-202 พร้อมป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นเงิน 378,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)
 2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 3. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1) นายธีรพงษ์ อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
2) จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
3) นายพรเจตน์ ภูขาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หินา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ช่วงดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+102 ระยะทางยาว 102.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทล-2-201(1), ทล-2-202

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

[illegible]

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พรนอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ช่วงดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+102 ระยะทางยาว 102.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทล-2-201(1) , ทล-2-202

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 - เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

[illegible]

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
 ฝ่ายหน่วยงานออกแบบและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202 รายการเลขที่ -
 ประมาณราคาโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ							
	- ขนาดเบา	ตร.ม.	102.00	1.83	186.66	1.3822	2.52	258.00
	- ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	510.00	11.77	6,002.70	1.3822	16.26	8,296.93
	- หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	25.50	534.71	13,635.10	1.3822	739.07	18,846.43
5	งานชั้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	51.00	858.15	43,765.65	1.3822	1,186.13	60,492.88
7	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 325 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	510.00	377.06	192,300.60	1.3822	521.17	265,797.88
	ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 มม. @ 0.2 x 0.2 ม.							
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	40.00	170.04	6,801.60	1.3822	235.02	9,401.17
9	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	274.15	2,741.50	1.3822	378.93	3,789.30
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	102.00	57.89	5,904.78	1.3822	80.01	8,161.58
11	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ							
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	788.79	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	2,802.59	-	-	-	-
	งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) (เพื่อวางท่อระบายน้ำ)	ลบ.ม.	-	23.18	-	-	-	-
12	งานป้ายโครงการ							
	- ป้ายโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	ป้าย	2.00	-	-	-	-	-
รวม (TOTAL)								378,044.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	271,338.59
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 378,000.00 บาท
 ขนาดหรือเนื้อที่ 510.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 741.18 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เลขที่ 109/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้แล้ว และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายพรเจตน์ ภูขาว)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

จ.อ.....กรรมการฯ
(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

กำหนดราคากลาง วันที่ 5 เมษายน 2566

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถมดินด้วยวิธี ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพเจริญสุข (พرونอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ช่วงดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+102 ระยะทางยาว 102.00 ม.

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	271,338.59	1.3822	375,044.19	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			378,044.19	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			378,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 510.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 741.17 บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พุนอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเทพเจริญสุข (พุนอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร

ช่วงดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+102 ระยะทางยาว 102.00 ม.

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	378,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	378,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	378,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพเจริญสุข (พุนอก) (ขพ.ถ.38-011) หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-201(1) , ทถ-2-202

พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางพิภูล พูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสุวัฒน์ เหมะสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

18 มี.ย. 2566