

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๔๖,๒๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์ หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลัง
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓๐,๕๙๑.๐๗ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๗.๑ นายนพพร วัฒนานิล ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรเจตน์ ภูขาว นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๗.๓ จำเอกปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายประชานันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายพนพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2563

สรุป	รวมยอดยกมา				382,450.94			527,591.07
	6 งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	7 ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				382,450.94	1.3795		530,591.07
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							530,591.07
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)							
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,000.000		ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	530.59		บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม) นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายพนพร วัฒนานิล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนพร วัฒนานิล)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ) ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง สร้างเกิด) นายก อบต.ทรัพย์อนันต์

จ.อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ มากประดิษฐ์)

15 ส.ค. 2564

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานันต์

หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายประชานันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายธีรพงษ์ อินทพนม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบเลขที่

ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

แผ่นที่

-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	1,750.00	ตร.ม.	1.71	2,992.50	1.3795	2.36	4,128.15
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,250.00	ตร.ม.	14.26	17,825.00	1.3795	19.67	24,589.59
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3795	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	37.50	ลบ.ม.	208.26	7,809.56	1.3795	287.29	10,773.29
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	50.00	ลบ.ม.	819.04	40,952.10	1.3795	1,129.87	56,493.42
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	150.00	ลบ.ม.	1,645.06	246,758.40	1.3795	2,269.35	340,403.21
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	12.31	12,310.00	1.3795	16.98	16,981.65
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.3795	-	-
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,000.00	ตร.ม.	27.00	27,000.00	1.3795	37.25	37,246.50
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	20.00	เมตร	185.09	3,701.81	1.3795	255.33	5,106.65
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	80.00	เมตร	113.37	9,069.96	1.3795	156.40	12,512.02
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	250.00	เมตร	34.19	8,546.60	1.3795	47.16	11,790.03
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	250.00	เมตร	21.94	5,485.00	1.3795	30.27	7,566.56
5	งานหล่อคดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				382,450.94			527,591.07