

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
พิจารณาจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ แบบเลขที่ ทช.-๒-๒๐๑/๔๕ พร้อมป้ายโครงการขณะดำเนินการก่อสร้าง ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๗๔,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๑) นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์ ประธานกรรมการ
 - ๒) นายณพพร วัฒนานิล ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๓) นายธีรพงษ์ อินทพนม นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อทราย ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 305 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ณ.สายกร้อทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ

นายณพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	2,135.00	ตร.ม.	1.78	3,800.30	1.3822	2.46	5,252.77
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,525.00	ตร.ม.	14.88	22,692.00	1.3822	20.57	31,364.88
	* งานดินถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นรองพื้นทาง (เสริมลูกรัง แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	0.0000	-	-
	* งานไหล่ทางลูกรัง (ลูกรัง แน่น)	45.75	ลบ.ม.	233.00	10,659.75	1.3822	322.05	14,733.91
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	61.00	ลบ.ม.	736.00	44,896.00	1.3822	1,017.30	62,055.25
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	183.00	ลบ.ม.	1,962.62	359,159.46	1.3822	2,712.73	496,430.21
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	1,220.00	ตร.ม.	12.55	15,311.00	1.3822	17.35	21,162.86
	* ค่าบ่มคอนกรีต	1,220.00	ตร.ม.	9.41	11,480.20	1.3822	13.01	15,867.93
	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	1,220.00	ตร.ม.	45.00	54,900.00	1.3822	62.20	75,882.78
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	24.40	เมตร	242.00	5,904.80	1.3822	334.49	8,161.61
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	97.60	เมตร	117.00	11,419.20	1.3822	161.72	15,783.62
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	305.00	เมตร	37.00	11,285.00	1.3822	51.14	15,598.13
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่าว	305.00	เมตร	21.94	6,691.70	1.3822	30.33	9,249.27
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกร้อทราย ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 305 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายกร้อทราย หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายพรเจตน์ ภูขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายนพพร วัฒนานิล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
6	รวมยอดยกมา				558,199.41			771,543.22
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น				558,199.41	1.3822		774,543.22
	คิดเป็นเงินประมาณ (ราคากลาง)							774,500.00
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)							
	ขนาดหรือเนื้อที่		1,220.000		ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ		634.87		บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา

(นายพรเจตน์ ภูขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนพพร วัฒนานิล)

ผู้อำนวยการกองช่าง